

内蒙古兴安银铅冶炼有  
限公司大极板天窗改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大极板天窗改造建筑与装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司大极板天窗改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	20.47			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.518			
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.809			
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	3.493			
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	2.072			
6	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋6 级别: HRB400	t	0.896			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:CG φ32x2.5圆管 Q235B 制作安装	t	0.369			
8	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:CG、XLT φ12圆钢 Q235B 制作安装	t	1.086			
9	010606001003	钢结构除锈	1. 钢结构的工厂除锈,采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2½级;	t	14.892			
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:QLT1 C180*70*20*2.5 Q355B 制作安装	t	13.437			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
11	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:可开启不锈钢手动百叶窗	m2	324			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
12	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:采用2mm厚玻璃钢瓦	m2	3062.14			
		本页小计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大极板天窗改造建筑与装饰工程      标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司大极板天窗改造      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：大极板天窗改造建筑与装饰工程    标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司大极板天窗改造    第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大极板天窗改造拆除工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司大极板天窗改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









