

内蒙古兴安银铅冶炼有
限公司2025年土建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区内沥青路面修补

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司202
5年土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大极板参观通道及中岗至软化水路面						
1	041001001001	拆除路面	破碎7cm厚沥青路面，机械清理成堆	m2	1824			
2	041001003001	拆除基层面	拆除20cm厚水稳，机械清理成堆	m2	1824			
3	040103002001	余方弃置	拆除垃圾装载机装车，自卸汽车外运，运距1km	m3	492.48			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm 3. 基料运输10km 4. 路床整形碾压	m2	1824			
5	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m2	m2	1824			
6	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	1824			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 机械摊铺 2. 厚度:6cm 3. 汽车运输10km	m2	1824			
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 机械摊铺 2. 厚度:3cm 3. 汽车运输10km	m2	1824			
		分部小计						
		其它路面						
9	041001001002	拆除路面	1. 切缝，缝深20cm 2. 破碎20cm厚砼路面 3. 拆除9cm厚沥青砼路面 4. 机械清理成堆	m2	2176			
10	040103002002	余方弃置	拆除垃圾装载机装车，自卸汽车外运，运距1km	m3	631.04			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养生 4. 路床整形碾压	m2	2176			
12	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 机械摊铺 2. 厚度:9cm 3. 汽车运输10km	m2	1824			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：厂区内沥青路面修补

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2025年土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：混凝土板墙

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2025年土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增钢筋砼排水沟（雨水收集）

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司202
5年土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		再生资源排水沟						
1	010101003001	挖沟槽土方	挖排水沟土方	m3	763			
2	010103001001	回填方	素土回填	m3	168			
3	010103002001	余方弃置	装载机装车，自卸汽车外运1km	m3	595			
4	010507006001	水池	1. 混凝土强度等级：预拌 2. 砼强度等级：C30	m3	1.8			
5	011702025001	水池侧壁模板		m2	18			
6	010507003001	排水沟	1. 20cm砂垫层 2. C30砼排水沟，壁厚20cm，截面规格：50cm*70cm	m3	28			
7	011702026001	排水沟模板		m2	280			
8	031001007001	复合管	1. 材质、规格：DN300波纹管	m	100			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.349			
		分部小计						
		其它排水沟						
10	010507003002	排水沟	1. 沟底厚20cm 2. C30砼排水沟，壁厚150cm，截面规格：80cm*70cm	m3	370			
11	011702026002	排水沟模板		m2	3200			
12	010512008001	沟盖板	1. 预制沟盖板1000mm*800mm*80mm 2. 预制构件接头灌缝、运输	m3	64			
13	011702025002	预制盖板模板		m2	208			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	49.9			
15	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：预制构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	7.246			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：新增钢筋砼排水沟（雨水收集） 标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2025年土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造项目设备基础

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2025年土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤装修项目

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司202
5年土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼						
1	011606002001	墙柱面饰面拆除	拆除卫生间木隔断拆除	m2	168			
2	011210001001	木隔断	卫生间木隔断	m2	168			
3	011601001001	砖砌体拆除	拆除卫生间蹲台	m3	5.66			
4	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位： 砖砌蹲台	m3	5.66			
5	011102003001	块料楼地面	蹲台粘瓷砖	m2	37.7			
6	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 PVC管道DN110	m	120			
7	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 PVC管道DN32	m	430			
8	031001006001	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De110 4.连接形式：粘接	m	120			
9	031001006002	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：De32 4.连接形式：粘接	m	430			
10	011610002002	金属门窗拆除	拆除金属窗	m2	21			
11	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	双玻塑钢窗	m2	21			
12	011610002003	金属门窗拆除	办公楼北侧更换玻璃	m2	210			
13	010807004002	金属纱窗	安装纱窗	个	35			
		分部小计						
		宿舍楼						
14	011612001003	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 PVC管道DN150	m	210			
15	011612001004	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 PVC管道DN40	m	340			
16	011612001005	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 PVC管道DN32	m	450			
17	011612001006	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 PVC管道DN20	m	600			
18	011612001007	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 排水管道DN150	m	210			
19	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除龙骨及PVC吊顶	m2	510			
20	011612002001	卫生设备拆除	地漏 拆除	套	56			
21	031001006003	塑料管	1.安装部位：室内	m	210			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤装修项目

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司202
5年土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:粘接					
22	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:粘接	m	340			
23	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:粘接	m	450			
24	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:粘接	m	600			
25	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:排风管道 2. 规格:DN150	m2	210			
26	011302001004	吊顶天棚	PVC吊顶, 配套金属龙骨	m2	510			
27	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢防臭地漏 2. 型号、规格:DN50	个	56			
28	011610002001	金属门窗拆除	拆除金属窗	m2	480			
29	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	双玻塑钢窗	m2	480			
30	010807004001	金属纱窗	安装纱窗	m2	120			
		分部小计						
		招待所						
31	011406001001	抹灰面油漆	刮腻子, 刷乳胶漆	m2	100			
32	011408001001	墙纸裱糊	刮腻子, 贴壁纸(对花)	m2	30			
33	011610002004	金属门窗拆除	拆除金属窗	m2	123			
34	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	双玻塑钢窗	m2	123			
		分部小计						
		职工浴室						
35	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除龙骨及PVC吊顶	m2	1068			
36	011302001002	吊顶天棚	PVC吊顶, 配套金属龙骨	m2	510			
37	011406001002	抹灰面油漆	1. 墙面刷乳胶漆两遍	m2	907			
38	011406001003	抹灰面油漆	2. 天棚刷乳胶漆两遍	m2	729			
39	030412001001	普通灯具	方形灯600*300	套	39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤装修项目

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2025年土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2025年土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					